

# OES NEWS

オーダー・エクスプレス・サービス ニュース

美ロール株式会社 ISO 9001 認証取得

TEL 0463-72-5501

FAX 0463-71-9827

フリーダイヤル 0120-834-028

E-mail : info@aoi-roll.co.jp

ホームページ : http://www.aoi-roll.co.jp

皆様の後方支援部隊として活動。必要になった資材や部品を1個から製作。薄板金属の加工が主体。金属以外もお問合せください。

**1 ステンレス製ダクト樋** @315,000/材工

用途 6階建てビルの屋上の壁面に設置したダクトから隣家に雨水が垂れるのを防止する。 設計終了から納品 7日

仕様 樋本体は3分割で納入(材質:SUS304t0.5)。継ぎ目にジョイント(t1.5)。既存ダクトのボルト穴を使ってボルトで吊り、雨水は既設の樋受けに流し込む仕様。当社が取り付け施工。ジョイント部および壁面にはシールをして仕上げた。

概要図

**2 アルミ製雨樋** @49,980/材料

用途 外装工事で特殊な形状の雨樋が必要になった。お打合せにより当社の曲げ加工が可能な範囲で対応させていただいた。 設計終了から納品 10日

仕様 材質はAlt1.5。お客様の図面ご指示を当社のバンド型でシュミレーションして下図断面形状に決定(L=2000×8本)。うち2本を出隅部で突き当てられるよう45°に切断。表面は艶消し黒アルマイト。

概要図

**3 床見切り** @6,300/個(各1個)

用途 店舗内床面の木とコンクリートの境目に設置する部材。 設計終了から納品 2日

仕様 材質はSUS304HLt2.0。シャーリングと曲げ加工で下図のような断面形状にした。約250ピッチでビス穴加工。

概要図

**4 ステンレス製受け皿** @11,025/材料

用途 ウッドデッキ面上に設置。排水用穴有り。 設計終了から納品 3日

仕様 SUS304t0.5を機械加工と曲げ加工で下図のように成形した。打合せにより端部の溶接はしないことにした。サイズは□550×H15。

概要図

**5 半紙止めプレート** @19,635/材料

用途 半紙をマグネットで止めるためのプレートをつけたい。 設計終了から納品 4日

仕様 材質はスチールt2.3で下図のように皿穴を12個明けた。取付相手は白木のような木とのことでお打合せによりベージュ色焼付塗装実施。添付品の皿タッピングビスの頭部にもベージュ色を焼付した。

概要図

**6 ステンレス製カウンター** @110,250/材料

用途 一般住宅のキッチンのスペースにピッタリした大きさのカウンターをつけたい。 設計終了から納品 5日

仕様 本紙バックナンバーをご覧になったお客様からのお問い合わせ。材質はSUS304HLt1.0。レーザー、曲げ、溶接後、コンパネ(t15×2段)を接着・ビス止め。溶接部は品質上、再研磨が必要と判断し実施した。

概要図

\* 表示のコストは税込み、運賃込みの価格です。運賃の大小や一度の生産数量、材料価格の動きにより価格が変動することをご了解ください。  
 \* 納品までの日数は設計終了時を起点とした日数の表示で、見積依頼日または受注日を起点とした場合、日数が加算される点ご注意ください。

後記

OESの見直しの一環として今後、従来のフルオーダー品に加えてハーフオーダーシリーズを展開しようと考えております。これはフルオーダー品としてご案件を頂いたアイテムについて当社が予め仕様決めした製品をご提案させて頂き、寸法変更や表面処理などはお客様からのオーダーが可能なものとする事によってご満足頂こうというシリーズです。

このシリーズの展開によって、お見積提示までの時間の短縮が果たせ、より皆様のご要望に沿うことができるものと考えております。現在展開予定のアイテムとして庇、手摺、門扉、カウンター、水切りなどがあり、その都度ご報告をさせていただきます。